工　事　名

令和8年度

高遠町歴史博物館 照明LED化改修工事

設　計　書

伊 那 市

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接工事費						
(A) 電気設備工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総　　合　　計	(工 事 費)	1.0	式			

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費						
準備費						
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費						
動力用水光熱費	――――――――	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
合　　計	（共通仮設費）					

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(A) 電気設備工事						
1　　照明LED化工事		1.0	式			

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
1　照明LED化工事	材工共					
※共通　同箇所既存器具、撤去手間・脚立・養生・清掃 含む						
2　笠付 非常灯 40形	XDL421KGN-LE9　同等	2.0	台			
3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形100φ	XND0635SVK-LE9　同等	2.0	台			
9　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形150φ	XND1067WVK-LE9　同等	1.0	台			
10　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形100φ	XND0636WVK-LE9　同等	1.0	台			
11　ﾌﾞﾗｹｯﾄ W1210	NNN15511-LE1　同等	4.0	台			
12　逆富士 40形 W150	XFX420AEN-LE9　同等	7.0	台			
13　流し元灯 15形 引き紐付	LGB85040-LE1　同等	1.0	台			
14　埋込型40形 開放	XFX429REN-LE9　同等	1.0	台			
15　笠付　非常灯40形	XDL451KGN-LE9　同等	1.0	台			
16.21　逆富士 40形 W230	XFX450DEN-LE9　同等	29.0	台			
17.22　逆富士 非常灯40形 W230	XDL451DGN-LE9　同等	9.0	台			
20　笠付 40形	XFX450KEN-LE9　同等	3.0	台			
23　ﾄﾗﾌ	XFX420NEN-LE9　同等	5.0	台			
24　ｻｲﾝ看板用電球	LDA7LDGSZ6F　同等	3.0	台			
26　ﾚｰﾙｽﾎﾟｯﾄ 調光 100形	NTS01007B-LG1　同等	36.0	台			
28　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　60形150φ	XND0667WVK-LE9　同等	15.0	台			
30　軒下ｼｰﾘﾝｸﾞ 40形	LGW85037B　同等	3.0	台			
31　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 60形×2	LGB81565-LE1　同等	6.0	台			
32　埋込開放 非常灯200形	XDL213VGN-LE9　同等	4.0	台			
小　　計						

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
2　照明LED化工事	材工共					
33　埋込開放 20形	XFX219VEN-LE9　同等	3.0	台			
35　ﾌﾞﾗｹｯﾄ 15形	LGB85046-LE1　同等	2.0	台			
36　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形125φ	XND0656WVK-LE9　同等	2.0	台			
40　穴塞ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ 125～175φ	NK07283　同等	13.0	台			
45　ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱｸﾘｶﾊﾞｰ20形 防雨	NNFW21825-LE9　同等	10.0	台			
45　同上直管LED20形	LDL20SN1112K　同等	10.0	台			
46　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｾﾝｻｰ付 60形×2	LGWC40484-LE1　同等	2.0	台			
47　埋込開放 40形	XFX450ULN-LE9　同等	48.0	台			
57　ﾄﾗﾌ	XFX420NEN-RZ9　同等	3.0	台			
57　調光ﾘﾓｺﾝ	NK23041　同等	1.0	台			
58　天井換気扇　ﾊﾟｲﾌﾟ 150φ穴270角	FY-27S7　同等	2.0	台			
a　非常灯200φ中天井	NNFB93635C　同等	19.0	台			
b　非常灯100φ高天井	NNFB93607C　同等	2.0	台			
c　非常灯100φ低天井	NNFB91605C　同等	6.0	台			
d　非常灯直付 低天井	NNFB91005C　同等	2.0	台			
Ｓ親　人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ 親機8A 広角	WTK24878W　同等	4.0	個			
Ｓ子　人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ 子機 広角	WTK29118W　同等	4.0	個			
Ｓ子 換気　人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ 子機 換気連動	WTK29328W　同等	3.0	個			
人感ｾﾝｻｰ操作ｽｲｯﾁ ２回路用	WTA5822WK　同等	2.0	個			
同上ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾌﾟﾚｰﾄ １個用	WTA7101WK　同等	2.0	枚			
小　　計						

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
3　照明LED化工事						
撤去品処分費	器具	264	台			
撤去品処分費	蛍光灯	125	本			
撤去品運搬費		1.0	式			
耐食鏡	材工　既存鏡撤去処分含む	1.0	個			
石綿含有建材	ﾚﾍﾞﾙ3 養生･運搬･処分費	1.0	ヶ所			