工 事 名

令和8年度

東部中学校　南校舎屋根防水改修工事

設　計　書

伊 那 市

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接工事費						
(A) 防水改修工事		1.0	式			
計						
共通費						
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費等		1.0	式			
計						
合計	(工事価格)	1.0	式			
消費税等相当額		1.0	式			
総　合　計	(工 事 費)	1.0	式			

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
共通仮設費						
準備費						
仮設建物費						
工事施設費						
環境安全費	墜落防止設備含む					
動力用水光熱費	ーーーーーーーーー	1.0	式			
屋外整理整頓費						
機械器具費						
情報システム費						
その他						
合　　計	（共通仮設費）					

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(A) 防水改修工事						
1　仮設工事		1.0	式			
2　屋根防水工事		1.0	式			
合　　計						

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
1　仮設工事						
外部昇降用足場	H=16.0m　運搬・手摺・シート養生含む	1.0	か所			
荷揚げ・荷下ろし	25t　クレーン	1.0	台			
合　　計						

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単 価	金　　額	備　　考
2　屋根防水工事						
【階段室屋根】						
既存シート撤去	平場部分	75.1	m2			
同上処分		1.0	式			
下地処理	平場部分	75.1	m2			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-1工法（通気緩衝工法） 平場部分	75.1	m2			
既存シート処理	立上り部分	46.6	m2			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-1工法（通気緩衝工法） 立上り部分	46.6	m2			
【樋】						
既存シート撤去	平場部分	39.3	m2			
同上処分		1.0	式			
下地処理	平場部分	39.3	m2			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2工法 平場部分	39.3	m2			
既存シート処理	立上り部分	47.9	m2			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2工法 立上り部分	47.9	m2			
合　　計						