工事番号	

（様式－１）

		課長		課長補佐		係長		監督員		副監督員		照査		設計者	

令和　７年度　　交通安全施設工事　市道　上島唐木線　　閲覧設計書

I8003　　伊那市　西春近　小出島

設　計　大　要	施　工　方　法	
交通安全施設工事 施工延長　L=67.8m　W=6.50m 道路土工　1.0式 ボックスカルバート（900×900）　L=3m 鉄筋コンクリート台付管（φ200）　L=8m 舗装工　A=121m2 防護柵工　L=5m 区画線工　1.0式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　年　月　日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　伊　那　市

総 括 情 報 表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.10.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

伊 那 市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 土砂　小規模(標準) 小規模(標準)	50	ｍ３			施工　第0 -0002号表
路床盛土工					
路床盛土 2.5m未満	20	ｍ３			施工　第0 -0003号表
法面整形工					
法面整形 盛土部 法面締固めなし	10	ｍ２			施工　第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業残土処理工					
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　3.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	30	ｍ３			施工　第0 -0005号表
＊処分費等＊					
処分費 残土処分 ㈲平澤組・東春近車屋	30	ｍ３			施工　第0 -0006号表
床掘り工					
床掘り 土砂 小規模	5	ｍ３			施工　第0 -0007号表
埋戻し工					
埋戻し 小規模 土砂	1	ｍ３			施工　第0 -0008号表
砕石埋戻し 小規模 再生砕石　RC-40	2	ｍ３			施工　第0 -0009号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	3	ｍ３			
カルバート工					
プレキャストカルバート工					
ボックスカルバート 据付 2.0m/個	3	ｍ			施工　第0 -0010号表
ボックスカルバート（材料費） B900*H900*L969　斜切品　1211/727 挿口フラット　特殊配筋	1	本			
ボックスカルバート（材料費） B900*H900*L998　斜切品　1240/756 挿口フラット　特殊配筋	1	本			
ボックスカルバート（材料費） B900*H900*L750　短尺品 受口フラット　特殊配筋	1	本			
コンクリート　小型構造物 特殊養生(練炭) 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	0.6	ｍ３			施工　第0 -0011号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	ｍ２			施工　第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型水路工					
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管 据付 200㎜	8	m			施工　第0 -0013号表
モルタル １：３　普通	0.04	ｍ３			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	44	m			施工　第0 -0014号表
舗装版破砕積込（小規模土工）	64	ｍ２			施工　第0 -0015号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　2.5㎞以下 機械積込(小規模土工)	3	ｍ３			施工　第0 -0016号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.6	ｍ３			施工　第0 -0017号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　3.3km以下	0.6	ｍ３			施工　第0 -0018号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	0.7	ｍ３			施工　第0 -0019号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　3.3km以下	0.7	ｍ３			施工　第0 -0020号表
積込（コンクリート殻）	0.1	ｍ３			施工　第0 -0021号表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　3.3km以下	0.1	ｍ３			施工　第0 -0020号表
プレキャスト集水桝 据付･撤去 400kgを超え600kg以下 カーブミラー撤去・再設置	1	基			施工　第0 -0022号表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込	6	ｍ			施工　第0 -0023号表
＊処分費等＊					

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 As殻 ㈱高坂商会伊那工場	7	t			施工　第0 -0024号表
処分費 無筋Co殻 ㈱高坂商会伊那工場	1	t			施工　第0 -0025号表
処分費 有筋Co殻 ㈱高坂商会伊那工場	2	t			施工　第0 -0026号表
処分費 二次製品 ㈱高坂商会伊那工場	0.2	t			施工　第0 -0027号表
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 補足材料なし	109	m2			施工　第0 -0028号表
アスファルト舗装工					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００mm 1層施工	109	m２			施工　第0 -0029号表
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０mm	109	m２			施工　第0 -0030号表
	上層路盤（歩道部） 全仕上り厚６０mm 1層施工 ボックスカルバート上部	3	m２			施工　第0 -0031号表
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	116	m２			施工　第0 -0032号表
	表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０mm オーバーレイ	5	m２			施工　第0 -0033号表
防護柵工						
路側防護柵工						
	ガードレール設置工　曲線部(R<=30m）無 Gr-C-4E　土中建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	2	m			施工　第0 -0034号表
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工（ﾚｰﾙ・袖ﾋﾞｰﾑ） 路側用　Ｃ種	3	m			科目　第0001号表

伊　那　市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属施設工					
区画線工					
区画線設置　(機・労のみ) ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	408	m			施工　第0 -0035号表
区画線設置　(材料費のみ) ペイント式（車載式） 実線　１５ｃｍ	125	m			施工　第0 -0036号表
区画線設置　(機・労のみ) 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	170	m			施工　第0 -0037号表
区画線設置　(材料費のみ) 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	52	m			施工　第0 -0038号表
区画線設置　(機・労のみ) 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	10	m			施工　第0 -0039号表
区画線設置　(材料費のみ) 溶融式（手動） 実線　４５ｃｍ	3	m			施工　第0 -0040号表
区画線消去　(機・労のみ) 削取り式 夜間作業（２０時～６時）なし	29	m			施工　第0 -0041号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去　（燃料費のみ） 削取り式 夜間作業（２０時～６時）なし	9	m			施工　第0 -0042号表
全レベル１共通					
仮設工					
交通管理費					
交通誘導警備員Ｂ	27	人			
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち建退共制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工（ﾚｰﾙ・袖ﾋﾞｰﾑ）

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

路側用　C種　　3　m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール部材設置工（レール） 路側用　A・B・C種 曲線部（半径３０m以下）なし	3	m			施工　第0 -0001号表
直ビーム C種　2.3×350×2330	1	枚			
袖ビーム C種　2.3×356×660	1	枚			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	3	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

伊　那　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

ガードレール部材設置工（レール）

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　　曲線部（半径３０m以下）なし　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工　レール設置 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
規格・仕様：路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし ガードレール部材計上の有無：ガードレール部材計上なし			時間的制約の有無：時間的制約なし 曲線部の有無：曲線部（半径３０m以下）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

掘削
土砂　小規模(標準)　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

路床盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．８～１．１ｔ		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

路床盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

法面整形
盛土部　　法面締固めなし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

法面整形
盛土部　　法面締固めなし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

土砂等運搬
小規模　DID区間なし　3.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費

施工　第0 -0006号表

残土処分　　㈲平澤組・東春近車屋　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	ｍ３			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
処分費（円／ｍ３）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

床掘り
土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

床掘り
土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

砕石埋戻し

小規模　　再生砕石　RC-40　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

砕石埋戻し
小規模　　再生砕石　RC-40　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

ボックスカルバート

据付　　2.0m/個　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ～低騒～排ｶﾞｽ3次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

ボックスカルバート

据付　　2.0m/個　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：据付 内空幅･内空高(m)：0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし				製品長：2.0m/個 基礎材種別：基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート　小型構造物

特殊養生(練炭)　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
生コン　１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート　小型構造物

特殊養生(練炭)　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭) ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

鉄筋コンクリート台付管
据付　200㎜　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き　容量０．５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
鉄筋コンクリート台付管 管径２００×長１０００		m		鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管） 管径３００×長２０００		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

鉄筋コンクリート台付管
据付　200㎜　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 管径：200㎜				管径：200～300㎜		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

舗装版破砕積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次　容量０．１３ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

殻運搬
舗装版破砕　DID区間あり　2.5㎞以下　　機械積込(小規模土工)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：2.5㎞以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

構造物とりこわし

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　3.3㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3㎞以下		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし

施工　第0 -0019号表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間あり　3.3㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3㎞以下		

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス２０１４　容量０．８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス２０１４		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

プレキャスト集水桝

据付･撤去　400kgを超え600kg以下　カーブミラー撤去・再設置　1　基　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝　　施工　第0 -0022号表

据付･撤去　　400kgを超え600kg以下　　カーブミラー撤去・再設置　　1　　基　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊						
作業区分：据付･撤去 基礎砕石の有無：基礎砕石あり				製品質量(kg/基)：400kgを超え600kg以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

ガードレール撤去工

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　1　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
ガードレール規格：Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

伊　那　市

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

As殻　　㈱高坂商会伊那工場　　100　t　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	t			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

無筋Co殻　　㈱高坂商会伊那工場　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

処分費

施工　第0 -0026号表

有筋Co殻　　㈱高坂商会伊那工場　　100　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／ｔ）：					

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

二次製品　　㈱高坂商会伊那工場　　100　t　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
＊＊＊ 合 計 ＊＊＊	100	t			
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

不陸整正
補足材料なし
1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

不陸整正
補足材料なし
1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：200 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１５０mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　４０㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：150 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚６０mm　　1層施工　　ボックスカルバート上部　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚６０mm　　1層施工　　ボックスカルバート上部　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調砕石　２５㎜以下		ｍ3		再生粒度調整砕石 RM－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：60 材料：粒度調整砕石　M－２５				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６m		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下］		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

表層（車道・路肩部）

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　オーバーレイ　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ		供用日		振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		
振動コンパクタ［前進型］ 通称４０～６０ｋｇ級		供用日		振動コンパクタ［前進型］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（１３Ｆ）［再生材 混入率50%以下]		ｔ		アスファルト混合物 密粒度（２０）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

表層（車道・路肩部）
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　　平均仕上り厚３０mm　　オーバーレイ　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生　密粒度（１３Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　曲線部(R<=30m) 無　　施工　第0 -0034号表

Gr-C-4E　土中建込塗装品　　支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール設置工（塗装） 　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし			ガードレール規格：Gr-C-4E　土中建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模　２１m未満		
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 無		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0035号表

ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）		

伊　那　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

区画線設置　（材料費のみ）
ペイント式（車載式）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（加熱型） ２種Ｂ　溶剤型　白	70.000	L			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	59.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	40.000	L			
諸雑費	3.000	%			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			規格・仕様（ペイント式）：実線　１５ｃｍ 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし		
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）		

伊　那　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

区画線設置　（機・労のみ）
溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	ｍ			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

伊　那　市

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0038号表

溶融式（手動）　　実線　１５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	25.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	47.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

伊　那　市

施 工 内 訳 表

区画線設置　（機・労のみ）　　施工　第0 -0039号表

溶融式（手動）　　実線　４５ｃｍ　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置　（材料費のみ）　　施工　第0 -0040号表

溶融式（手動）　　実線　４５ｃｍ　　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	ｋｇ			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	87.000	Ｌ			
諸雑費	5.000	％			（材）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	ｍ			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線　４５ｃｍ 塗布厚：塗布厚　１．５mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

伊　那　市

施 工 内 訳 表

区画線消去　（機・労のみ）　　施工　第0 -0041号表

削取り式　　夜間作業（２０時～６時）なし　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線消去（削取り式） 豪雪無　１５ｃｍ換算　制約無　昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線消去　（燃料費のみ）　　施工　第0 -0042号表

削取り式　　夜間作業（２０時～６時）なし　　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	71.000	L			
ガソリン レギュラー　スタンド	49.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：燃料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		