



・吊物用バトン					
名称	長さ	昇降工程	自重	荷重	備考
バトン1	13.8m	6.9m	65Kg	200Kg	水引幕、源氏幕吊込み可能
バトン2	14.4m	6.9m	65Kg	200Kg	袖幕吊込み可能
バトン3	14.4m	6.9m	65Kg	200Kg	袖幕吊込み可能
バトン4	14.4m	6.9m	65Kg	200Kg	袖幕吊込み可能

・吊物設備	
定型絞り線纜	高速時約10秒 低速時約60秒
中割幕1	間口14.4m 高さ6.3m 扉付/各吊込み可能
中割幕2	間口14.4m 高さ6.3m
中割幕3	間口14.4m 高さ6.3m 扉付/各吊込み可能
大黒幕	間口14.4m 高さ6.3m

一文字幕1	間口14.4m 高さ2.0m	中割幕1兼吊
一文字幕2	間口14.4m 高さ2.0m	中割幕2兼吊
一文字幕3	間口14.4m 高さ2.0m	中割幕3兼吊
一文字幕4	間口14.4m 高さ2.0m	U・H共吊
袖幕	間口3.0m 高さ6.3m	2対1・1対2
スクリーン	間口4.25m 高さ6.8m	
東西幕上段	間口9.0m 高さ3.8m	
東西幕下段	間口1.8m 高さ3.0m	5対1
水引幕	間口14.2m 高さ1.7m	バトン吊込み
源氏幕	間口2.6m 高さ6.6m	バトン吊込み
ホーター	7m/分長さ14.4m 自重205Kg	荷重300Kg
サスハンション1	7m/分長さ14.4m 自重355Kg	荷重495Kg
サスハンション2	7m/分長さ14.4m 自重355Kg	荷重495Kg
サスハンション3	7m/分長さ14.4m 自重355Kg	荷重495Kg
ツバハカリソント	7m/分長さ14.4m 自重205Kg	荷重300Kg
天井パネル1	W3000XH183XD783	4枚
天井パネル2	W3000XH252XD1305	4枚
天井パネル3	W3000XH278XD1410	4枚
備考	サスハンション1、3は天井パネル吊込み兼用	

